
Wartość kosztorysowa **0,00**

Słownie: zł

Kosztorys

Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robót Roboty budowlane

Sporządził Maciej Szula

Słupsk, 09.04.2026 r.

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie ocieplenia		
1	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Ściany (11,2*2+10,5*2)*6,2 Cokoł (11,2*2+10,5*2)*1,5	m2 m2 razem	269,08 65,1 334,18
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Ściany (11,2*2+10,5*2)*6,2 Mansardy 10,5	m2 m2 razem	269,08 10,5 279,58
3	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 11,2*2+10,5*2	m razem	43,4 43,4
4	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych	m2	279,58
5	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 270*5	szt razem	1 350 1 350
6	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	279,58
7	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 6,2*4 (1,65*2+1,8)*6 (1,65*2+1,25)*8 10+4,2*2	m m m m razem	24,8 30,6 36,4 18,4 110,2
8	KNR 0-23 0932/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	279,58
9	KNR 0-23 0932/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	279,58
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety 1,9*0,3*6 1,4*0,3*8	m2 m2 razem	3,42 3,36 6,78
11	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - parapety 1,9*0,45*6 1,4*0,45*8	m2 m2 razem	5,13 5,04 10,17
12	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	269,08
13	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	m-g	160
14	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,5
15	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5
16	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=9	m3	0,5
17	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	0,5
18	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	36
19	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy do 12,5cm - rura i haki z odzysku	m	36
20	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - rynny, rury spustowe ((11,2+10,5)*2+8)*0,35 8*4*0,25	m2 m2 razem	17,99 8 25,99

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
Wymiana drzwi					
21	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 0,9*1,7	szt	1,53	
			razem	szt	1,53
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż drzwi	kpl	1	
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,2	
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=9	m3	0,2	
25	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	0,2	
Wymiana okien w piwnicy i na klatce schodowej					
26	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1,2*0,65*6 1,2*1,6*2	szt	4,68	
			szt	3,84	
			razem	szt	8,52
27	NNRNKB 4 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew R=1.5	m2	8,52	
28	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,3	
29	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,3	
30	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=9	m3	0,3	
31	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	0,3	

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Tynkarze gr.II	r-g	0,0084	11,34	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0557	75,195	0,00	0,00		
		Materiały							
		Dyble plastikowe z grzybkami	szt	1,04	1 404	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0002	0,27	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0002	0,27	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 279,58 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,275	76,885	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,275	76,885	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	17,11	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	4	1 118,32	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	317,323	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	1,957	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	1,454	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 110,2 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	11,758	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	11,758	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0066	0,727	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	0,9	99,18	0,00		0,00	
		Kątowniki aluminiowe	m	1,176	129,595	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0007	0,077	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,055	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
8	KNR 0-23 0932/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 279,58 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,0808	22,59	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0242	6,766	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	0,3	83,874	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,112	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
9	KNR 0-23 0932/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 279,58 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4846	135,484	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,028	7,828	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	4	1 118,32	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0085	2,376	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0115	3,215	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety 6,78 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,3	2,034	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
11	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - parapety 10,17 m2							
		Robocizna							
		Blacharze gr.II	r-g	1,3529	13,759	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,5243	15,502	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha stalowa powlekana	kg	5,01	50,952	0,00		0,00	
		Pianka	szt		1	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,002	0,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0069	0,07	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
12	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 269,08 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	0,4068	109,462	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1719	46,255	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,015	4,036	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0004	0,108	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,054	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,00002	0,005	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,00018	0,048	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00002	0,005	0,00		0,00	
		Haki do muru	kg	0,012	3,229	0,00		0,00	
		Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,009	2,422	0,00		0,00	

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	0,164	44,129	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
13	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania 160 m-g							
		Sprzęt Rusztowanie	m-g	1	160	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
14	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu 0,5 m3							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	4,54	2,27	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
15	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,5 m3							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,39	0,695	0,00	0,00		
		Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,36	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
16	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,5 m3							
		Sprzęt S=9 Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,18	0,09	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
17	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 0,5 m3							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
18	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36 m							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,11	3,96	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy do 12,5cm - rura i haki z odzysku 36 m							
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,513	18,468	0,00	0,00		
		Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0024	0,086	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - rynny, rury spustowe 25,99 m2							
		Robocizna Malarze gr.II	r-g	0,46	11,955	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,13	3,379	0,00	0,00		

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	2,105	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	2,157	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,936	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,56	14,554	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Wykonanie ocieplenia							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wymiana drzwi							
21	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1,53 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	1,775	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż drzwi 1 kpl							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,2 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,39	0,278	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,144	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,2 m3							
		Sprzęt S=9							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,18	0,036	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
25	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 0,2 m3							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Wymiana drzwi							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wymiana okien w piwnicy i na klatce schodowej							
26	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 8,52 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	9,883	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
27	NNRNKB 4 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew 8,52 m2							
		Robocizna R=1,5							
		Monterzy gr.II	r-g	2,955	25,177	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,435	3,706	0,00	0,00		

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2	m2	1	8,52	0,00		0,00	
		Kotwy	szt	7,25	61,77	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,27	2,3	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,426	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,511	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
28	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu 0,3 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	4,54	1,362	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
29	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,3 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,39	0,417	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,216	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
30	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,3 m3							
		Sprzęt S=9							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,18	0,054	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
31	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 0,3 m3							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Wymiana okien w piwnicy i na klatce schodowej							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓLEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	